

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej ul. Długiej w m-ci Teresin
ADRES INWESTYCJI : Teresin gm. Teresin
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20 Teresin
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 250m 0.250 | km km | 0.250 | |
| | | | | RAZEM | 0.250 |
| 2 | | Nawierzchnia | | | |
| 2 d.2 | KNR 2-31 0311-01 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm. szerokość 3.80 238x3.80=905m2 905 | m ² m ² | 905.000 | |
| | | | | RAZEM | 905.000 |
| 3 | | Pobocza i roboty wykończeniowe | | | |
| 3 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gruncie kat. I-IV 0.75x2x238=357 m2 357 | m ² m ² | 357.000 | |
| | | | | RAZEM | 357.000 |
| 4 d.3 | KNR 2-31 0202-01 | Wykonanie poboczy żwirowych - warstwa pobocza rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 238x0.75x2=357 m2 357 | m ² m ² | 357.000 | |
| | | | | RAZEM | 357.000 |
| 5 d.3 | KNR 2-01 0506-01 | Plantowanie ręczne poboczy o szer. 0,75 m gr.kat.I-III 357 m2 357 | m ² m ² | 357.000 | |
| | | | | RAZEM | 357.000 |
| 6 d.3 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 357x0.1=35.7m3 35.7 | m ³ m ³ | 35.700 | |
| | | | | RAZEM | 35.700 |