

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 380802W w m-ci Izbiska
ADRES INWESTYCJI : Izbiska gm. Teresin
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20 Teresin
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 350m 0.350	km	0.350	
				RAZEM	0.350
2	KNR 3	Cięcie piłą tarczową nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	4mb 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Podbudowy			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	1416.000	
	0101-02	354x4.00=1416 1416			
				RAZEM	1416.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1416.000	
		354x4.00=1416 1416			
				RAZEM	1416.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po za-	m ²		
d.2	0111-03	gęszczeniu 20 cm - 40 kg cementu na 1 m2 podbudowy	m ²	1416.000	
	0111-04	354x4.00=1416			
	0111-05	1416			
				RAZEM	1416.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.2	0114-05	cm	m ²	1346.000	
		354x3.80=1346 1346			
				RAZEM	1346.000
3		Nawierzchnia			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.3	0311-01	twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm. szerokość 3.50	m ²	1239.000	
	0311-02	354x3.50=1239m2 1239			
				RAZEM	1239.000
4		Pobocza i roboty wykończeniowe			
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gruncie kat.	m ²		
d.4	0103-04	I-IV	m ²	531.000	
		0.75x2x354=531 m2 531			
				RAZEM	531.000
9	KNR 2-31	Wykonanie poboczy żwirowych - warstwa pobocza rozścielana ręcznie - gru-	m ²		
d.4	0202-01	bość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	531.000	
		354x0.75x2=531m2 531			
				RAZEM	531.000
10	KNR 2-01	Plantowanie ręczne poboczy o szer. 0,75 m gr.kat.I-III	m ²		
d.4	0506-01	531	m ²	531.000	
		531			
				RAZEM	531.000
11	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.4	0236-02	531x0.1=53.1m3	m ³	53.100	
		53.1			
				RAZEM	53.100