

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 380828W w m-ci Nowe Paski
ADRES INWESTYCJI : Nowe Paski gm. Teresin
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20 Teresin
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 700m 0.700	km km	 0.700	
				RAZEM	0.700
2	KNR 3 d.1 0101-02	Cięcie piłą tarczową nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 4mb 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		Podbudowy			
3	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 694x4.00=2776m2 2776	m ² m ²	 2776.000	
				RAZEM	2776.000
4	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 694x4.00=2776 2776	m ² m ²	 2776.000	
				RAZEM	2776.000
5	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 694x400=2776 m2 2776	m ² m ²	 2776.000	
				RAZEM	2776.000
6	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 694x3.80=2638 2638	m ² m ²	 2638.000	
				RAZEM	2638.000
3		Nawierzchnia			
7	KNR 2-31 d.3 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm. szerokość 3.50 694x3.50=2429m2 2429	m ² m ²	 2429.000	
				RAZEM	2429.000
4		Pobocza i roboty wykończeniowe			
8	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gruncie kat. I-IV 0.75x2x694=1041 m2 1041	m ² m ²	 1041.000	
				RAZEM	1041.000
9	KNR 2-31 d.4 0202-01	Wykonanie poboczny żwirowych - warstwa pobocza rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 694x0.75x2=1041m2 1041	m ² m ²	 1041.000	
				RAZEM	1041.000
10	KNR 2-01 d.4 0506-01	Plantowanie ręczne poboczny o szer. 0,75 m gr.kat.I-III 1041 1041	m ² m ²	 1041.000	
				RAZEM	1041.000
11	KNR 2-01 d.4 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 1041x0.1=104.1m3 104.1	m ³ m ³	 104.100	
				RAZEM	104.100