

G m i n a T e r e s i n

Ul. Zielona 20
96 – 515 Teresin

powiat sochaczewski
województwo mazowieckie

Teresin, dnia 23.03.2009 r.

ZP. 341/7/09

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie”

Zamawiający - Gmina Teresin z siedzibą przy ul. Zielonej 20, 96-515 Teresin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie”, Wykonawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

1. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - stolarka okienna w części SST-B-02 w pkt. 1 ppkt 1.3.4 napisane zostało, że w zakres prac do wykonania wchodzi montaż krat okiennych. W pkt. 2.3 powyższej specyfikacji sprecyzowano, że kraty stalowe z prętów fi 12 mm mają być zamontowane w oknach typu 03, 04 i 08. Okien typu 03 o wym. 2,05x1,05 m jest 1 szt. , okien typu 0,4 o wym. 2,48x1,18 m jest 16 szt. Oraz okien typu 08 o wym. 2,02x1,18 m są 2 szt. W przedmiarach dołączonych do SIWZ nie ma pozycji dotyczącej montażu krat stalowych.

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje zamontowanie krat stalowych w w/w oknach, jeżeli tak proszę o podanie ilości robót oraz podstawy wyliczenia ceny.

2. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - stolarka okienna w części SST-B-02 w pkt. 2.2.1. ust. 7 jest zapis: szklenia okien: typowe 4/16/4 k=1,1; zestawami antywłamaniowymi P4, zestawami z szyb bezpiecznych wg opisów w przedmiarze dla poszczególnych okien i drzwi. W przedmiarze robót w pozycjach dotyczących okien PCV i stolarki aluminiowej nie jest sprecyzowane jakiego rodzaju szklenie ma być zastosowane. Nie precyzuje tego również dokumentacja projektowa.

Jaki rodzaj szklenia ma być uwzględniony przy poszczególnych typach okien i drzwi.

3. W przedmiarze robót w poz. 24 podano 4,20 m² drzwi stalowych. Natomiast według zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w dokumentacji projektowej powierzchnia drzwi jest większa i wynosi:
 - a. drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane DZ3 o wym. 0,90x2,05 m x 1 szt = 1,85 m²
 - b. drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane DZ4 o wym. 0,90x2,05 m x 2 szt = 3,69 m²
 - c. razem: 5,54 m²

G m i n a T e r e s i n

Ul. Zielona 20
96 – 515 Teresin

powiat sochaczewski
województwo mazowieckie

Pytanie: Czy w ofercie uwzględniać ilość wynikającą z dokumentacji czy z przedmiaru robót dostarczonego przez Zamawiającego?

4. W przedmiarze robót w poz. 25 i 26 podano wymiary stolarki aluminiowej, które nie odpowiadają wymiarom tej stłusarki w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej w dokumentacji projektowej:
- w poz 25 policzone są drzwi o wym. 1,55 x2,1 szt 2 (6,51 m²);
 - w poz. 26 policzone są drzwi o wym. 1,55 x2,1 szt 1 i o wym. 0,9x1,56 m (4,659 m²);
 - razem: 11,169 m²

Według zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej występują n/w drzwi aluminiowe:

- DZ1 o wym. 2,74 x2,14 m szt. 1 (5,86 m²)
- DZ2 o wym. 1,52 x2,0 m szt. 1 (3,04 m²)
- razem: 8,9 m²

Pytania:

- Jakie drzwi ujęte są z poz. 25 i 26 przedmiaru robót? Jaki faktycznie jest przedmiar robót w w/w pozycjach?
- Czy drzwi DZ2 jako drzwi aluminiowe nie powinny mieć wysokość w świetle ościeży taką jak mają drzwi DZ1?
- Czy drzwi z poz. 26 o wym. 0,90x1,56 m są o właściwych wymiarach?

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), w odpowiedzi na powyżej sformułowane pytania wyjaśnia co następuje:

Ad. 1

Wykonawca jest zobowiązany zamontować 1 sztukę krat stalowych w oknie o wymiarach 2,02x1,18 m. Zakres robót jest określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik techniczny do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 2

Wykonawca jest zobowiązany zastosować typowe oszklenie dla okien i drzwi określonych w przedmiarach robót (4/16/4).

Ad. 3

Wykonawca jest zobowiązany zastosować ilość drzwi określoną w przedmiarach robót.

G m i n a T e r e s i n

*Ul. Zielona 20
96 – 515 Teresin*

*powiat sochaczewski
województwo mazowieckie*

Ad. 4

W pozycji 25 przedmiaru robót zostały ujęte drzwi o wymiarach 1,55x2,10 m – łącznie 3,26 m.

W pozycji 26 przedmiaru robót zostały ujęte drzwi o wymiarach 1,55x2,10 m + 0,9x1,56 m – łącznie 4,66 m (witryna wejściowa).

Drzwi DZ2 jako drzwi aluminiowe nie powinny mieć wysokości w świetle ościeży taką jak mają drzwi DZ1.

W pozycji 26 przedmiaru robót jest określona część witryny wyjściowej (nieotwieralna), o wymiarach 0,90x1,56 m. Nie zostały określone w tej pozycji drzwi.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych treść zapytań bez ujawniania źródeł zapytania wraz z wyjaśnieniami, przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na stronie internetowej Gminy Teresin: bip.teresin.pl.

z up. WÓJTA
(mgr Marek Jaworski)
ZASTĘPCA WÓJTY

