

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 218150-2009 z dnia 2009-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Teresin

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a)rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa - obmiar: 283,79 m<sup>2</sup>; b)docieplenie dachu styropapą gr 16 cm - obmiar: 283,79 m<sup>2</sup>; c)pokrycie dachów papą...

Termin składania ofert: 2009-07-23

---

**Numer ogłoszenia: 243444 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 218150 - 2009 data 01.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, tel. 046 8613815, fax. 046 8613815.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a)rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa - obmiar: 283,79 m<sup>2</sup>; b)docieplenie dachu styropapą gr 16 cm - obmiar: 283,79 m<sup>2</sup>; c)pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej obróbki z papy nawierzchniowej wokół kominów - obmiar: 283,79 m<sup>2</sup>; d)wykonanie nowej instalacji odgromowej - 1 kpl; e)odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach 30% - obmiar: 151,998 m<sup>2</sup>; f)przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- oczyszczenie mechaniczne i zmycie - obmiar: 452,545 m<sup>2</sup>; g)ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 8cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - obmiar: 35,630 m<sup>2</sup>; h)ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - obmiar: 521,149 m<sup>2</sup>; i)ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 4cm,przyklejenie płyt styropianowych do gzymsu - obmiar: 57,312 m<sup>2</sup>; j)ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian (roboty wykonywane ręcznie) - obmiar: 45,555 m<sup>2</sup>; k)ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na ścianach - obmiar: 740,82 m<sup>2</sup>; l)wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego gr. 2mm, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - obmiar: 659,65 m<sup>2</sup>; m)wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego gr. 2, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome - obmiar: 556,779 m<sup>2</sup>; n)montaż zadaszenia wejścia do budynku wg projektu - 1 komorowy LEKSAN na konstrukcji wsporczej; o)wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej - obmiar: 33.775 m<sup>2</sup>..
- **W ogłoszeniu powinno być:** II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a)rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa - obmiar: 283,79 m<sup>2</sup>; b)docieplenie dachu styropapą gr 16 cm - obmiar: 283,79 m<sup>2</sup>; c)pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej obróbki z papy nawierzchniowej wokół kominów - obmiar: 283,79 m<sup>2</sup>; d)wykonanie nowej instalacji odgromowej - 1 kpl; e)odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo

wapiennej na ścianach 30% - obmiar: 151,998 m<sup>2</sup>; f)przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką- oczyszczenie mechaniczne i zmycie - obmiar: 452,545 m<sup>2</sup>; g)ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 8cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - obmiar: 35,630 m<sup>2</sup>; h)ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - obmiar: 521,149 m<sup>2</sup>; i)ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 4cm,przyklejenie płyt styropianowych do gzymsu - obmiar: 57,312 m<sup>2</sup>; j)ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian (roboty wykonywane ręcznie) - obmiar: 45,555 m<sup>2</sup>; k)ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na ścianach - obmiar: 740,82 m<sup>2</sup>; l)wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego gr. 2mm, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - obmiar: 659,65 m<sup>2</sup>; m)wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego gr. 2, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome - obmiar: 578,46 m<sup>2</sup>; n)montaż zadaszenia wejścia do budynku wg projektu - 1 komorowy LEKSAN na konstrukcji wsporczej; o)wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej - obmiar: 33.775 m<sup>2</sup>..

---

Ogłoszenie zostało przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2009 r.

WÓJT  
*mgr Marek Olechowski*