
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI DĘBÓWKA
ADRES INWESTYCJI : DĘBÓWKA, GMINA TERESIN
INWESTOR : URZĄD GMINY W TERESINIE
ADRES INWESTORA : TERESIN, UL. ZIELONA 20
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym długość odcinka 550 mb. Pomiary na odcinku 600 mb 0.6	km km	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 4 cm 550x3,50x0.04=77m3 rękawy na zjazdach do posesji 6x3.5x0.5x0.04=0.42m3 77.42	m ³ m ³	77.420	
				RAZEM	77.420
3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych h o grubości 5 cm (de-strukt) 1935.5	m ² m ²	1935.500	
				RAZEM	1935.500
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gr.kat.I-IV 550x0.5x2=550 m2 550	m ² m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
5	KNR 2-31 0202-07	Wykonanie poboczki żwirowych szer. 0.5 m - grub.po zagęszcz. 10 cm 550x0.5x2=550 m2 550	m ² m ²	550.000	
				RAZEM	550.000