
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI PAPROTNIA
ADRES INWESTYCJI : UL. POZIOMKOWA, PAPROTNIA , GMINA TERESIN
INWESTOR : URZĄD GMINY W TERESINIE
ADRES INWESTORA : TERESIN, UL. ZIELONA 20
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym długość odcinka 400 mb. Pomiary na odcinku 440 mb 0.44	km km	0.440	
				RAZEM	0.440
2	KNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.05	ha ha	0.050	
				RAZEM	0.050
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 15cm 400x4.20=1680 korytowanie na rękawach 18x3.5x0.5=31.5 poszerzenia na skrzyżowaniach 8x2=16 1727.5	m ² m ²	1727.500	
				RAZEM	1727.500
4	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04 + KNR 2-31 0106-04 + KNR 2-31 0106-04 + KNR 2-31 0106-04 + KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. 1727.5	m ² m ²	1727.500	
				RAZEM	1727.500
5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 1727.5	m ² m ²	1727.500	
				RAZEM	1727.500
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gr.kat.I-IV 400x0.5x2=400 m2 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
8	KNR 2-31 0202-07	Wykonanie poboczy żwirowych szer. 0.5 m - grub.po zagęszcz. 10 cm 400x0.5x2=400 m2 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000