

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI SEROKI PARCELA  
ADRES INWESTYCJI : UL. SŁONECZNA, SEROKI PARCELA, GMINA TERESIN  
INWESTOR : URZĄD GMINY W TERESINIE  
ADRES INWESTORA : TERESIN, UL. ZIELONA 20  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym długość odcinka 447 mb. Pomiary na odcinku 500 mb 0.500	km km	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 447x4.20=1877.4m2 poszerzenia na skrzyżowaniach 15x2m2=30m2 wykonanie 18 rękawów do posesji 18x3.5x0.5=31.5m2 1938.9	m2 m2	1938.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1938.900</b>
3	<b>KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04 + KNR 2-31 0106-04 + KNR 2-31 0106-04 + KNR 2-31 0106-04 + KNR 2-31 0106-04</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz.       1938.9	m2 m2	1938.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1938.900</b>
4	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm  1938.9	m2 m2	1938.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1938.900</b>
6	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gr.kat.I-IV 447x0.5x2=447 m2 447	m2 m2	447.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.000</b>
7	<b>KNR 2-31 0202-07</b>	Wykonanie poboczy żwirowych szer. 0.5 m - grub.po zagęszcz. 10 cm 447x0.5x2=447 m2 447	m2 m2	447.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.000</b>