

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI TOPOŁOWA  
ADRES INWESTYCJI : UL. SPACEROWA, TOPOŁOWA, GMINA TERESIN  
INWESTOR : URZĄD GMINY W TERESINIE  
ADRES INWESTORA : TERESIN, UL. ZIELONA 20  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym długość odcinka 300 mb. Pomiary na odcinku 330 mb 0.33	km km	 0.330	 
				<b>RAZEM</b>	<b>0.330</b>
2	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (60x4.20)+(70x3.5)+(170x4.20)=252+245+714=1211 wykonanie 11 rękawów do posesji 11x3.5x0.5=19.25 1230.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1230.250	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1230.250</b>
3	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 4	szt. szt.	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 1230.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1230.250	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1230.250</b>
5	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gr.kat.I-IV 300x0.5x2=300 m <sup>2</sup> 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
6	<b>KNR 2-31 0202-07</b>	Wykonanie poboczy żwirowych szer. 0.5 m - grub.po zagęszcz. 10 cm 300x0.5x2=300 m <sup>2</sup> 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>