
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W M-CI PASKI
ADRES INWESTYCJI : PASKI, GMINA TERESIN
INWESTOR : URZĄD GMINY W TERESINIE
ADRES INWESTORA : TERESIN, UL. ZIELONA 20
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.1	km km	1.100	
				RAZEM	1.100
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą sypcharek, poza obrysem istniejącej drogi Krotność = 2 990	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
3	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.(wykonanie wykopów pod przepust) 1m ³ 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod droga - ławy fundamentowe betonowe dla przedłużenia przepustu o 1 m =0.06 m ³ 0.06	m ³ m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
5	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod drogą - rury betonowe o średnicy 60 cm dla przedłużenia przepustu o 1 m 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-18 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm(przesunięcie) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 1.74	m ³ m ³	1.740	
				RAZEM	1.740
11	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 2	mp mp	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 6	mp mp	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0.001	ha ha	0.001	
				RAZEM	0.001
14	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi 2410 m ² wraz z odsadzkami przed ułożeniem kruszywa 2410	m ² m ²	2410.000	
				RAZEM	2410.000
15	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod nową konstrukcją drogi 990m ² wraz z odsadzkami przed ułożeniem kruszywa 990	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
16	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 990 990	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 990 Krotność = 1.25 990	m ² m ²	 990.000	
				RAZEM	990.000
18	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm uziarnienie 31,5-63mm 1071.25x3=3214 m2 na odcinku prostym 136 m2 dla łuków przy połączeniach z drogami asfaltowymi Krotność = 0.8 3350	m ² m ²	 3350.000	
				RAZEM	3350.000
19	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm uziarnienie 4-31,5mm 1071.25x3=3214 m2 na odcinku prostym 136 m2 dla łuków przy połączeniach z drogami asfaltowymi 3350	m ² m ²	 3350.000	
				RAZEM	3350.000