
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W M-CI TOPOŁOWA
ADRES INWESTYCJI : TOPOŁOWA, GMINA TERESIN
INWESTOR : URZĄD GMINY W TERESINIE
ADRES INWESTORA : TERESIN, UL. ZIELONA 20
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.15	km km	0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 220	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
3	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 0.14	m ³ m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
5	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 0.1	mp mp	0.100	
				RAZEM	0.100
6	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 0.12	mp mp	0.120	
				RAZEM	0.120
7	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poszerzenia Krotność = 1.5 260	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
8	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm powierzchnia do wyrównania ok 250 m ² x średnio 15 cm Krotność = 0.5 37.5	m ³ m ³	37.500	
				RAZEM	37.500
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm poza obszarem istniejącej nawierzchni. 370	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
11	KNNR 6 0113-02	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 15 cm 119x4=476 m ² na odcinku prostym 120m ² na poszerzeniach 596	m ² m ²	596.000	
				RAZEM	596.000
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gr.kat.I- 100x0.5x2=100 m ² 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
13	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000