

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
ADRES INWESTYCJI : GRANICE, GM. TERESIN  
INWESTOR : Urząd Gminy w Teresinie  
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20  
WYKONAWCA ROBÓT : grupa: 45200000-9  
ADRES WYKONAWCY : kategoria: 45252000-8, 45252200-0  
BRANŻA : TECHNOLOGICZNA - stacja zlewcza

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Klonowicz  
DATA OPRACOWANIA : maj 2012

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie:

## OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Instalacje technologiczne</b>					
1		<b>Punkt zlewny</b>			
1	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-05	3.9	m <sup>3</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
2	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-02	3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1000 mm wyk.metodą studniarską w gruncie kat.I-II	stud.		
d.1	0614-01	1	stud.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1	0408-02	5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR-W 7-04	Stacja zlewcza. Montaż sposobem półmechanicznym. Stacja jednostanowiskowa z pomiarem przepływu, rejestracją dostawców, pomiarem pH, konduktometrem, zasuwą odcinającą pneumatyczną	kpl.		
d.1	0402-01	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1		
d.1	0706-02	1	odc. -1	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 14-20 mm	t		
d.1	0104-02	0.26	t	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
8	KNNR 2	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-03	3.35	m <sup>3</sup>	3.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.350</b>
9	KNNR 2	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-02	4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>