

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNNR 5/411/2 Fundamenty prefabrykowane betonowe dla słupów oświetleniowych, grunt kategorii I-II, objętość fundamentu w wykopie do 0,25-m ³	13,0		szt
1.2 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg, stalowy	13,0		szt
1.3 KNNRS 5/805/4 Rozebranie chodników przy robotach kablowych, z płyt betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, szerokość wykopu do 0,5-m	433,0		m
1.4 KNR 11/320/1 Chodniki z kostki betonowej grubości 60-mm na podsypce piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ-40	173,20		m ²
1.5 KNRW 510/306/1 (2) Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, za pierwszą rurę, Fi do 100 mm	10		m
1.6 KSNR 5/801/1 (1) Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0-kg/m, w gruncie kategorii I-II	346,0		m
1.7 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm	156,0		m
1.8 KSNR 5/802/2 Układanie ręczne kabli wielożyłowych bez mocowania, w budynkach, budowlach, rurach, pustakach i kanałach zamkniętych, kable do 1,0-kg/m	195,0		m
1.9 KSNR 5/602/1 Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, uziom poziomy, w wykopie o głębokości do 0,60-m, kategoria gruntu I-II	48,0		m
1.10 KSNR 5/602/7 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu I-II	36,0		m