

PRZEDMIAR

Plac zabaw - Teresin.kst

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wy- konaw- czy	Lokaliza- cja	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty inwestorski na modernizację placu zabaw przy szkole w Teresinie- Inwestor Gmina Teresin							
1	45200000-9	Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia					
1	KNR 2-21 d.1 0607-02 analogia	Trap wolnostojący ruchomy typ B			szt		
		1			szt	1.000	
						RAZEM	1.000
2	KNR 2-21 d.1 0607-02	Demontaż i montaż istniejących zabawek			kpl.		
		1			kpl.	1.000	
						RAZEM	1.000
3	KNR 2-21 d.1 0607-01 analogia	Hustawka podwójna z górną belką montażową siedziska kubełek z oparciem - dostawa i montaż wg instrukcji producenta			szt		
		1			szt	1.000	
						RAZEM	1.000
4	KNR 2-21 d.1 0607-02 analogia	Hustawka równoważna drewniana - dostawa i montaż			szt		
		1			szt	1.000	
						RAZEM	1.000
5	KNR 2-23 d.1 0305-01 analogia	Montaż i dostawa sześciokąta wielofunkcyjnego			szt.		
		1			szt.	1.000	
						RAZEM	1.000
6	KNR 2-23 d.1 0307-01 analogia	Montaż z dostawą karuzeli metalowej okrągłej np Trzmiel			szt.		
		1			szt.	1.000	
						RAZEM	1.000
2	45200000-9	Wykonanie nawierzchni syntetycznej na terenie placu zabaw					
7	KNR-W 2- d.2 01 0118- 04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami z terenu istniejącego placu zabaw 24.6*21.8-4*4/2			m ²		
					m ²	528.280	
						RAZEM	528.280
8	KNR-W 2- d.2 01 0118- 08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3			m ²		
		528.8			m ²	528.800	
						RAZEM	528.800
9	KNR-W 2- d.2 01 0207- 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 528.8*0.3			m ³		
					m ³	158.640	
						RAZEM	158.640
10	KNR-W 2- d.2 01 0210- 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5			m ³		
		528.8*0.3			m ³	158.640	
						RAZEM	158.640
11	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm			m ²		
		528.8			m ²	528.800	
						RAZEM	528.800
12	KNR 2-23 d.2 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm			m ²		
		528.8-238.8			m ²	290.000	
						RAZEM	290.000
13	KNR 2-23 d.2 0301-01	Ułożenie podkładu na gruncie z betonu żwirowego			m ³		
		240*0.1+50*0.1			m ³	29.000	
						RAZEM	29.000
14	KNR 2-23 d.2 0106-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanki granulatu gumowego SBR z klejem poliuretanowym o grubości warstwy 5 cm - warstwa dolna			m ²		
		240			m ²	240.000	
						RAZEM	240.000

PRZEDMIAR

Plac zabaw - Teresin.kst

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wy- konaw- czy	Lokaliza- cja	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23 d.2 0112-03 0112-04 analogia	Nawierzchnie z mieszanki granulatu kolorowego EPDM z klejem poliuretanowym o grubości warstwy 3.5 cm w kolorach wg pt z wtopieniem linii oraz wydzieleniem stref bezpiecznych 240			m ²		
					m ²	240.000	
						RAZEM	240.000
16	KNR 2-23 d.2 0112-03 0112-04 analogia	Nawierzchnie z poliuretanu o grubości warstwy 6 cm 50			m ²		
					m ²	50.000	
						RAZEM	50.000
17	KNR 2-23 d.2 0210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 588.8-290			m ²		
					m ²	298.800	
						RAZEM	298.800
18	KNR 2-23 d.2 0210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia po rekultywacji 4.5*32+5.2*18			m ²		
					m ²	237.600	
						RAZEM	237.600