

1) STRONA TYTUŁOWA

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OPRACOWANIA : *Zagospodarowanie pasa zieleni w ulicy Lipowej w Teresinie.*

ADRES BUDOWY : *Teresin, ul. Lipowa*

INWESTOR : *Gmina Teresin
ul. Zielona 20
96-515 Teresin*

BRANŻA : *ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU*

Wspólny słownik zamówień : *Kod CPV 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych*

DATA OPRACOWANIA : *Marzec 2017 r.*

2) SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI W UL. LIPOWEJ W TERESINIE

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST 01.00 <i>Kod CPV 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych</i>	1	7
2	ROBOTY AGROTECHNICZNE - ST 02.00 <i>Kod CPV 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych</i>	8	10
2.1	Sadzenie drzew	8	9
2.1.1	Sadzenie drzew	8	9
2.2	Zakładanie trawników	10	10

3) TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI W UL. LIPOWEJ W TERESINIE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST 01.00					
<i>Kod CPV 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych</i>					
1 d.1	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m2		
		2552	m2	2552,000	
				RAZEM	2552,000
2 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m3		
		10*50	m3	500,000	
				RAZEM	500,000
5 d.1	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m3		
		400	m3	400,000	
				RAZEM	400,000
6 d.1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		400	m3	400,000	
				RAZEM	400,000
7 d.1	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		0,2552	ha	0,255	
				RAZEM	0,255
2 ROBOTY AGROTECHNICZNE - ST 02.00					
<i>Kod CPV 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych</i>					
2.1 Sadzenie drzew					
2.1.1 Sadzenie drzew					
8 d.2.1.1	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m Lipa drobnolistna – obwód 20 cm na wys. 1 m	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
9 d.2.1.1	KNR 2-21 0708-02	Palikowanie drzew	szt.		
	analogia	52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2	Zakładanie trawników				
10 d.2.2	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników z rolki	m2		
	analogia	2552	m2	2552,000	
				RAZEM	2552,000