

PRZEDMIAR

Paprotnia inst elektr - robz szkoły - kotłownia.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty inwestorski - robudowa Szkoły Podstawowej w Paprotni dz nr 47/2 - br elektryczna - kotłownia - Inwestor Gmina Teresin					
1	45300000-0	Dostawa i montaż kpl tablic rozdzielczych			
1	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - wraz z osprzętem oznaczona symbolem TT 1 zlokalizowana w piwnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik główny ISW 40 A i ochronniki przepięciowe kat C w rozdzielnicach o oznaczeniach jak na schematach zgodnie z rysunkiem E-04	szt.		
		1+2	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	45300000-0	Układanie kabli i przewodów elektrycznych			
3	KNNR 5 d.2 0204-02	Przewody wtynkowe do zasilenia tablicy przewodem typu YKY 5x6 mm2	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5 d.2 0209-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		15*3	m	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNNR 5 d.2 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		10+24+12+16	m	62.000	
				RAZEM	62.000
3	45300000-0	Montaż osprzętu instalacyjnego			
6	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5 d.3 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3+5+1+1	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		2+2+2+2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 d.3 0503-03	Oprawy oświetleniowe na sufitach - C2	kpl.		
		2+1+2+1	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy oświetleniowe na sufitach - świetlówkowa typ D1	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 d.3 0503-01	Oprawy oświetleniowe - awaryjne typ, AW1,AW 2 i AW 3	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	45300000-0	Pomiary			
13	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 d.4 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.4 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000