

## Przedmiar

Elektroenergetyczna kablowa linia oświetlenia ulicznego - odcinek L1-L27

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Obwód 1 -trasa 795mb, kabel 910m, latarnie L1-L27, przyłącze - 5m</b>		
1	KNNR 5 0701-0500	Mechaniczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. III-IV	m3	228,96
2	KNNR 5 0701-0100	Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. I-II	m3	25,44
3	KNNR 5 0907-0600	Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej w rowach kablowych	m	849
4	KNNR 5 0706-0100	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m	m	795
5	KNNR 5 0705-0112	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 75 mm do kabli	m	42
6	KNNR 5 0705-0133	Ułożenie rur osłonowych sztywnych panelowej PS fi 75 mm do kabli	m	2
7	KNNR 5 0723-0315	Przezierty mechaniczne z rury z tworzywa SRS wykonane pod obiektami	m	61
8	KNNR 5 0713-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	103
9	KNNR 5 0707-0201	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6mm,gat.I-II	m	807
10	KNNR 5 0707-0202	Ręczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych zabezpieczenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6mm,gat.I-II	m	5
11	KNNR 5 0702-0500	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. III-IV	m3	222,6
12	KNNR 5 1001-0107	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych 5m z uprzednim wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemi	szt	27
13	KNNR 5 1003-0200	Wciąganie przewodów w słupy latarni o wysokości 5 m	kpl	27
14	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenowych na słupie, (oprawa np.SGS100, lampa sodowa 70W)	szt	27
15	KNNR 5 0726-1000	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	56
16	KNNR 5 0611-0100	Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2	szt	28
17	KNNR 5 1302-0300	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 4 żyłowy	odcinek	27
18	KNNR 5 1304-0100	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	szt	1
19	KNNR 5 1304-0200	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar każdy następny	szt	27
20	KNNR 5 0401-0101	Montaż złącza pomiarowego SON, wycena własna	kpl	1
21		Obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja)	100m	10