

PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski - wykonanie docieplenia budynku strażnicy OSP Niepokalanów: Inwestor: Gmina Teresin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski docieplenia budynku OSP Niepokalanów - Inwestor Gmina Teresin					
1	45200000-9	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01	16*10+36*8.5*2+8*4.8*2+8.5*10	m ²	933.800	
				RAZEM	933.800
2	45400000-1	Docieplenie budynku			
2	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków, ścian fundamentowych z przyklejeniem styropianu EPS 100 grub 5 cm i 1 warstwy siatki z nałożeniem zaprawy klejowej i warstwa tynku - metoda lekka	m ²		
d.2	1901-01 analogia	((16-4*2)+32*2+8*2+8.5)*0.8	m ²	77.200	
				RAZEM	77.200
3	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 frezowanymi grub 10 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m ²		
d.2	1902-04	((16-4*2)*9.5+26*2*7.2+8*2*3.6+8.5*9.5)-(4*4.5*2+1.5*1.8*6+0.9*2*2)	m ²	532.950	
				RAZEM	532.950
4	KNNR 3	Ochrona narożników wypukłych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
d.2	1001-05	4.2*4+2.0*6	m	28.800	
				RAZEM	28.800