

PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski - remont elewacji garażu strażnicy OSP Niepokalów: Inwestor: Gmina Teresin

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|---------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Kosztorys inwestorski remontu budynku strażnicy OSP Niepokalów - Inwestor Gmina Teresin | | | | | |
| 1 45200000-9 Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | KNNR 2 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m ² | | |
| d.1 | 1501-01 | 16*10+36*8.5*2+8*4.8*2+8.5*10 | m ² | 933.800 | |
| | | | | RAZEM | 933.800 |
| 2 45400000-1 Remont elewacji - systemowe docieplenie ścian budynku | | | | | |
| 2 | KNNR 2 | Docieplenie ścian budynków, ścian fundamentowych z przyklejeniem styropianu EPS 100 grub 5 cm i 1 warstwy siatki z nałożeniem zaprawy klejowej i warstwa tynku - metoda lekka | m ² | | |
| d.2 | 1901-01 analogia | ((16-4*2)+32*2+8*2+8.5)*0.8 | m ² | 77.200 | |
| | | | | RAZEM | 77.200 |
| 3 | KNNR 2 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 frezowanymi grub 10 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach | m ² | | |
| d.2 | 1902-04 | ((16-4*2)*9.5+26*2*7.2+8*2*3.6+8.5*9.5)-(4*4.5*2+1.5*1.8*6+0.9*2*2) | m ² | 532.950 | |
| | | | | RAZEM | 532.950 |
| 4 | KNNR 3 | Ochrona narożników wypukłych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki | m | | |
| d.2 | 1001-05 | 4.2*4+2.0*6 | m | 28.800 | |
| | | | | RAZEM | 28.800 |