

PRZEDMIAR

Ogrodzenie terenu Stadionu GOSiR Teresin od ul Sportowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ogrodzenia stadionu GOSiR w Teresinie – od strony ul. Sportowej.)					
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe			
d.1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie w sposób nieuszkodzający konstrukcji elementów. Elementy powinny się nadawać do powtórnego użytku. Elementy należy złożyć na paletach. 200*1.8	m ² m ²		
				360.000	
				RAZEM	360.000
d.1	KNR 4-01 0108-19 analogia	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych elementów ogrodzenia i słupków nadających się do ponownego wykorzystania na odległość do 1 km do złożenia w miejscu wskazanym przez inwestora - plac GZGK. 200*1.8*0.08+80*0.15*0.15*2.5+80*0.5*0.5	m ³ m ³		
				53.300	
				RAZEM	53.300
2	45200000-9	Dostawa i montaż ogrodzenia z osadzeniem fundamentów, wykopami i wyrównaniem skarp po wykopach			
d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 0.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 200*0.2*1.0-(5+1+8)*0.2*1.0	m ³ m ³		
				37.200	
				RAZEM	37.200
d.2	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 0.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) pod słupki bramowe i mechanizm przesuwu 0.4*1.2*2*2+0.8*0.4*1.2	m ³ m ³		
				2.304	
				RAZEM	2.304
d.2	KNNR 2 1601-02	Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 200-(5+1+8)	m m		
				186.000	
				RAZEM	186.000
d.2	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - ręczne układanie betonu obetonowanie 4 słupków oraz fundament pod rolki jezdnia bramy przesuwnej 0.4*0.5*1.2*4+2.0*0.4*1.0	m ³ m ³		
				1.760	
				RAZEM	1.760
d.2	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z paneli wysokości 1,8 m na słupkach stalowych z kształowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w betonowym cokole fundamentowym 200-(5+1+8)	m m		
				186.000	
				RAZEM	186.000
d.2	KNR-W 2-02 1808-11 ana- logia	Montaż bramy - przesuwnej szer 5 m /mat Inwestora/ Krotność = 1.9 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 200*2*1.5	m ² m ²		
				600.000	
				RAZEM	600.000
d.2	KNR 2-02 1808-02 ana- logia	Dostawa i montaż furki systemowej z siatki zgrzewanej szer 1 m -w kolorze zielonym jak elem ogrodzenia 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000