

# PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych:

**Przebudowa drogi gminnej nr 380846W - ul. Lipowa  
w m. Teresin**

2. Nazwa i kod robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

**45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**

3. Adres wykonywania robót:

**Gmina Teresin  
pow. sochaczewski, woj. mazowieckie**

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Gmina Teresin  
reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin  
Urząd Gminy Teresin  
ul. Zielona 20  
96- 515 Teresin**

5. Wykonawca:

**RENOCAR Sp. z o.o.  
z/s w Warszawie, al. Solidarności 115/2**

6. Opracował:

Renocar Sp. z o.o. - Grzegorz Krzyżanowski – upr. St 963/76

7. Data opracowania:

grudzień 2015 r.

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Przebudowa drogi gminnej 380846W - ul. Lipowa w m. Teresin

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
-	45100000-8	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	-	-
-	-	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	-	-
1	-	-	droga główna	km	0,50
-	45111100-9	D.01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg (wraz z odpowiednią utylizacją materiałów z rozbiórki)</b>	-	-
2	-	-	rozebranie wjazdów z prefabr. betonowych	m2	1224,00
3	-	-	rozebranie chodnika z płyt betonowych wraz z rozbiórką obrzeży	m2	834,00
4	-	-	rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. warstwy 6 cm (frezowanie) z odwozem urobku na odl. 1 km	m2	2383,00
5	-	-	rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. warstwy 15 cm z wywozem urobku na odl. 1 km	m2	2383,00
6	-	-	rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. warstwy 10 cm z wywozem urobku na odl. 1 km	m2	1224,00
7	-	-	Wywóz gruzu z rozbiórki na odległość 1 km	m3	184,66
-	45233300-2	D.04.00.00	<b>PODBUDOWA</b>	-	-
-	-	D.04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie</b>	-	-
8	-	-	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	3607,00
9	-	-	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	834,00
-	-	D.04.05.01	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem</b>	-	-
10	-	-	Podbudowa z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem gr. 10 cm	m2	2383,00
-	D.05.00.00	-	<b>NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233000-9</b>	-	-
-	-	D.05.03.23	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>	-	-
11	-	-	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej uszlachetnionej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grub. 4 cm spoiny wypełnione piaskiem fugowym -	m2	2383,00
12	-	-	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej uszlachetnionej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grub. 4 cm spoiny wypełnione piaskiem fugowym- wjazdy	m2	1224,00
-	45233000-9	D.08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233000-9</b>	-	-
-	-	D.08.01.02	<b>Krawężniki kamienne</b>	-	-
13	-	-	Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm z wykonaniem ławy z betonu C8/10	m	57,00
14	-	-	Ustawienie krawężników kamiennych granitowych o wym. 15x25 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm i ławie betonowej z betonu C8/10	m	1 659,00
-	-	D.08.02.03	<b>Chodniki z płyt kamiennych</b>	-	-
15	-	-	wykonanie chodnika z płyt kamiennych granitowych płomieniowanych grub. 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	834,00
-	-	D.08.03.01	<b>Obrzeża kamienne</b>	-	-
16	-	-	ustawienie obrzeży kamiennych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm , spoiny wypełnione zaprawą	m	417,00