

III. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA

Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KRAŃCOWEJ
INWESTOR : URZĄD GMINY W TERESINIE
ADRES INWESTORA : TERESIN UL. ZIELONA 20
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 05.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa nawierzchni ul.Krańcowej						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.426		
2	KNR 2-02 1804-12 analogia	Rozbiórka ogrodzenia z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	180.000		
3	KNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rozbiórki rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	180.000		
4	KNR 2-02 1808-04 analogia	Montaż wrót z furtką z rozbiórki na słupkach stalowych	kpl.	1.000		
5	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	300.200		
6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	300.200		
7	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśnicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	1501.000		
8	KNNR 1 0401-04	Zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni wałcem wibracyjnym samojezdnym 13 t - kat. gr. III-IV	m ²	1501.000		
9	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studzienek kanalizacyjnych) przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3	m ³	0.600		
10	KNNR 6 0104-01	Podsypka z piasku średnioziarnistego zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	1501.000		
11	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm Krotność = 0.47	m ²	1501.000		
12	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	1501.000		
13	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smolowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1501.000		
14	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	426.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Tabela elementów skalonych

Lp.	Nazwa	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przebudowa nawierzchni ul. Krańcowej – poz. 1 do 14 przedmiaru robót		
	RAZEM		

teah. bud. Jan Fijolek
Udz. bud. nr 37/31/Sk-cc
Wpis do MCHB Nr MAZ/BO/0407/04

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa nawierzchni ul. Krańcowej						
1	KNNR 1 0111-01	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.426	km		
				km	0.426	
2	KNR 2- 02 1804- 12 analogia	D- 01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych 180.0	m		
				m	180.000	
					RAZEM	180.000
3	KNR 2- 02 1804- 12		Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rozbiórki rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 180.0	m		
				m	180.000	
					RAZEM	180.000
4	KNR 2- 02 1808- 04 analogia		Montaż wrot z furtką z rozbiórki na słupkach stalowych 1	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNNR 1 0202-06	D- 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytład. 1501.0*0.2	m ³		
				m ³	300.200	
					RAZEM	300.200
6	KNNR 1 0208-02	D- 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 1501.0*0.2	m ³		
				m ³	300.200	
					RAZEM	300.200
7	KNNR 1 0218-01	D- 04.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II 1501.0	m ²		
				m ²	1501.000	
					RAZEM	1501.000
8	KNNR 1 0401-04	D- 04.01.01	Zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni walcem wibracyjnym samojezdny 13 t - kat. gr. III-IV 1501.0	m ²		
				m ²	1501.000	
					RAZEM	1501.000
9	KNNR 6 1305-03	D.03.02.0 1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studzienek kanalizacyjnych) przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ 2*0.3	m ³		
				m ³	0.600	
					RAZEM	0.600
10	KNNR 6 0104-01	D- 04.04.01	Podsypka z piasku średnioziarnistego zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1501.0	m ²		
				m ²	1501.000	
					RAZEM	1501.000
11	KNNR 6 0113-01	D- 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm Krotność = 0.47 1501.0	m ²		
				m ²	1501.000	
					RAZEM	1501.000
12	KNNR 6 0113-04	D- 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1501.0	m ²		
				m ²	1501.000	
					RAZEM	1501.000

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 6 0309-05	D.05.03.0 5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1501.0	m ²	RAZEM	1501.000
				m ²	1501.00 0	
14	KNNR 1 0501-01	D- 02.00.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 426.0*0.5*2	m ²	RAZEM	1501.000
				m ²	426.000	
					RAZEM	426.000